

Република Србија
Општина Кучево
Општинска управа Кучево
ул.Светог Саве бр.76
Број: IV-05-404-15/4/2018
Датум: 02.03.2018. година
К у ч е в о

ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације за отворени поступак – Асфалтирање постојећих општинских и некатегорисаних путева на територији општине Кучево – I фаза, ЈН радова број: 1р/2018.

У складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), обавештавамо све заинтересоване понуђаче да је у поступку јавне набавке добара - Асфалтирање постојећих општинских и некатегорисаних путева на територији општине Кучево – I фаза, ЈН радова број: 1р/2018, дошло је до измене конкурсне документације и то:

- На страници бр.16 до 27 у поглављу VI конкурсне документације - VI ОБРАСЦИ КОЛИЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ, у Обрасцу структуре цене са упутством како да се попуни (Образац 2), под редним бројевима 5. и 7., тако да измена гласи:

(ОБРАЗАЦ 2)

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ**

ПРЕДМЕР РАДОВА

**за реконструкцију саобраћајнице у оквиру постојеће регулације саобраћајница на КП
бр.290 К О Раброво**

Р. б.	Позиција	јед. мере	количина	Јединична цена без ПДВ-а (дин.)	Укупна цена без ПДВ-а (дин.)
<u>ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</u>					
1	Обележавање трасе пре почетка радова и одржавање током изградње. Обрачун по м.	м	206,60		

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

2	Планирање и сабијање постојеће подлоге од камене дробине са потребним квашењем. Обрачун по м².	м²	826,40		
---	--	----	--------	--	--

3	Замена материјала где постојећа подлога нема тражену носивост: Позиција подразумева машински ископ и утовар земље 3 и 4 кат. са превозом на депонију, набавку транспорт и уградњу каменог агрегата 0-61,5. Обрачун по м ³ извршене замене материјала.	м ³	9,92		
4	Израда банкена од дробљеног каменог агрегата 0-31,5 мм, дебљине 10цм, са набавком материјала, транспортом и уградњом. Обрачун по м ² .	м ²	206,60		

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

5	Набавка и уграђивање дробљеног каменог агрегата 0-31мм дебљине д=10цм према техничком опису. Цена обухвата машинско разастирање планирање и ваљање материјала уз потребно квашење. Тражи се збијености од $M_s = 60 \text{ kN} / \text{cm}^2$. Обрачун по м ³ .	м ³	66,11		
6	Справљање и машинско уграђивање асфалтног слоја за израду коловозне конструкције од БНХС 16 д=6цм. Цена обухвата справљање са набавком материјала уграђивање и збијање асфалтне мешавине. Обрачун по м ² за слој дебљине бцм.	м ²	619,80		

УКУПНО КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

ОБЈЕКТИ

7	Израда прикључних путева, у цену урачунати планирање и сабијање постојеће подлоге, набавку, транспорт и уградњу дробљеног каменог агрегата 0-31 мм дебљине д=10цм потребне збијености од $M_s = 60 \text{ kN}$	м ²	61,00		
---	--	----------------	-------	--	--

	/ cm ² и асфалта БНХС 16 д=6см . Обрачун по м ² .				
--	--	--	--	--	--

УКУПНО ОБЈЕКТИ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

УКУПНО КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

УКУПНО ОБЈЕКТИ

Укупно без ПДВ-а	
ПДВ 20%	
Укупно са ПДВ-ом	

ПРЕДМЕР РАДОВА

за реконструкцију саобраћајнице у оквиру постојеће регулације на К.П. 5342 КО Кучево

Р. б.	Позиција	јед. мере	количина	Јединична цена без ПДВ-а (дин.)	Укупна цена без ПДВ-а (дин.)
<u>ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</u>					
1	Обележавање трасе пре почетка радова и одржавање током изградње. Обрачун по м.	м	78,30		

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

2	Планирање и сабијање постојеће подлоге од камене дробине са потребним квашењем. Обрачун по м ² .	м ²	234,90		
---	---	----------------	--------	--	--

3	Замена материјала где постојећа подлога нема тражену носивост: Позиција подразумева машински ископ и утовар земље 3 и 4кат. са превозом на депонију, набавку транспорт и уградњу каменог агрегата 0-61,5 Обрачун по м ³ извршене замене материјала.	м ³	2,58		
4	Израда банкина од дробљеног каменог агрегата 0-31.5 мм., дебљине 10цм, са набавком материјала, транспортом и уградњом. Обрачун по м ² .	м ²	78,30		

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

5	Набавка и уграђивање дробљеног каменог агрегата 0-31мм дебљине д=10цм према техничком опису. Цена обухвата машинско разастирање планирање и ваљање материјала уз потребно квашење. Тражи се збијености од Мс= 60 kN / cm ² . Обрачун по м ³	м ³	17,23		
6	Справљање и машинско уграђивање асфалтног слоја за израду коловозне конструкције од БНХС 16 д=6цм. Цена обухвата справљање са набавком материјала уграђивање и збијање асфалтне мешавине. Обрачун по м ² за слој дебљине 6цм.	м ²	156,60		

УКУПНО КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

ОБЈЕКТИ

7	Израда прикључних путева, у цену урачунати планирање и сабијање постојеће подлоге, набавку, транспорт и уградњу дробљеног каменог агрегата 0-31мм дебљине $d=10\text{cm}$ потребне збијености од $M_s=60\text{ kN / cm}^2$ и асфалта БНХС 16 $d=6\text{cm}$. Обрачун по m^2 .	m^2	27,00		
УКУПНО ОБЈЕКТИ					

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

УКУПНО КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

УКУПНО ОБЈЕКТИ

Укупно без ПДВ-а	
ПДВ 20%	
Укупно са ПДВ-ом	

ПРЕДМЕР РАДОВА

за реконструкцију саобраћајнице у оквиру постојеће регулације саобраћајнице на
К.П. 1120,1894 КО Нересница и К.П. 133,5604,1875,5614,2348/1,5618,2407,
2369,2681,2640 КО Буковска

Р. б.	Позиција	јед. мере	количина	Јединична цена без ПДВ-а (дин.)	Укупна цена без ПДВ-а (дин.)
----------	----------	--------------	----------	------------------------------------	---------------------------------

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

1	Обележавање трасе пре почетка радова и одржавање током изградње. Обрачун по м.	м	1000,00		
---	--	---	---------	--	--

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

2	Планирање и сабијање постојеће подлоге од камене дробине са потребним квашењем. Обрачун по m^2 .	m^2	4000,00		
---	---	--------------	---------	--	--

3	Замена материјала где постојећа подлога нема тражену носивост: Позиција подразумева машински ископ и утовар земље 3 и 4кат. са превозом на депонију, набавку транспорт и уградњу каменог агрегата 0-61,5 Обрачун по м ³ извршене замене материјала.	м ³	48,00		
4	Израда банкина од дробљеног каменог агрегата 0-31.5 мм., дебљине 10цм, са набавком материјала, транспортом и уградњом. Обрачун по м ² .	м ²	1000,00		

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

5	Набавка и уграђивање дробљеног каменог агрегата 0-31мм дебљине д=10цм према техничком опису. Цена обухвата машинско разастирање планирање и ваљање материјала уз потребно квашење. Тражи се збијености од Мс= 60 kN / cm ² . Обрачун по м ³	м ³	320,00		
6	Справљање и машинско уграђивање асфалтног слоја за израду коловозне конструкције од БНХС 16 д=6цм. Цена обухвата справљање са набавком материјала уграђивање и збијање асфалтне мешавине. Обрачун по м ² за слој дебљине 6 цм.	м ²	3000,00		

УКУПНО КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

ОБЈЕКТИ

7	Израда прикључних путева, у цену урачунати планирање и сабијање постојеће подлоге, набавку, транспорт и уградњу дробљеног каменог агрегата 0-31мм дебљине д=10цм	м ²	34,00		
---	--	----------------	-------	--	--

потребне збијености од Мс= 60 kN / cm ² и асфалта БНХС 16 д=6см. Обрачун по м ² .				
--	--	--	--	--

УКУПНО ОБЈЕКТИ _____

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

УКУПНО КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

УКУПНО ОБЈЕКТИ

Укупно без ПДВ-а	
ПДВ 20%	
Укупно са ПДВ-ом	

ПРЕДМЕР РАДОВА

за реконструкцију саобраћајнице у оквиру постојеће регулације саобраћајница на КП
бр. 8082, 8083 и 473 КО Турија

Р. б.	Позиција	јед. мере	количина	Јединична цена без ПДВ-а (дин.)	Укупна цена без ПДВ-а (дин.)
----------	----------	--------------	----------	------------------------------------	---------------------------------

**ПРИПРЕМНИ
РАДОВИ**

1	Обележавање трасе пре почетка радова и одржавање током изградње. Обрачун по м.	м	400,00		
---	--	---	--------	--	--

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

2	Планирање и сабијање постојеће подлоге од камене дробине са потребним квашењем. Обрачун по м ² .	м ²	1600,00		
---	---	----------------	---------	--	--

3	Замена материјала где постојећа подлога нема тражену носивост: Позиција подразумева машински ископ и утовар земље 3 и 4кат. са превозом на депонију, набавку транспорт и уградњу каменог агрегата 0-61,5 Обрачун по м ³ извршене замене материјала.	м ³	19,20		
4	Израда банкена од дробљеног каменог агрегата 0-31.5 мм., дебљине 10цм, са набавком материјала, транспортом и уградњом. Обрачун по м ² .	м ²	400,00		

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

5	Набавка и уграђивање дробљеног каменог агрегата 0-31мм дебљине д=10цм према техничком опису. Цена обухвата машинско разастирање планирање и ваљање материјала уз потребно квашење. Тражи се збијености од $M_s = 60 \text{ kN} / \text{cm}^2$. Обрачун по м ³	м ³	128,00		
6	Справљање и машинско уграђивање асфалтног слоја за израду коловозне конструкције од БНХС 16 д=6цм. Цена обухвата справљање са набавком материјала уграђивање и збијање асфалтне мешавине. Обрачун по м ² за слој дебљине 6 цм.	м ²	1200,00		

УКУПНО КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

ОБЈЕКТИ

7	Израда прикључних путева, у цену урачунати планирање и сабијање постојеће подлоге, набавку, транспорт и уградњу дробљеног каменог агрегата 0-31мм дебљине д=10цм потребне збијености од $M_c = 60 \text{ kN / cm}^2$ и асфалта БНХС 16 д=6цм. Обрачун по m^2 .	m^2	20,65		
---	---	--------------	-------	--	--

УКУПНО ОБЈЕКТИ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

УКУПНО КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

УКУПНО ОБЈЕКТИ

Укупно без ПДВ-а	
ПДВ 20%	
Укупно са ПДВ-ом	

ПРЕДМЕР РАДОВА

за реконструкцију саобраћајнице у оквиру постојеће регулације саобраћајница на КП бр. 1807 и 1812 К.О.Церовица

Р. б.	Позиција	јед. мере	Количина	Јединична цена без ПДВ-а (дин.)	Укупна цена без ПДВ-а (дин.)
-------	----------	-----------	----------	---------------------------------	------------------------------

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

1	Обележавање трасе пре почетка радова и одржавање током изградње. Обрачун по м.	м	400,00		
---	--	---	--------	--	--

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

2	Планирање и сабијање постојеће подлоге од камене дробине са потребним квашењем. Обрачун по m^2 .	m^2	1600,00		
---	---	--------------	---------	--	--

3	Замена материјала где постојећа подлога нема тражену носивост: Позиција подразумева машински ископ и утовар земље 3 и 4кат. са превозом на депонију, набавку транспорт и уградњу каменог агрегата 0-61,5 Обрачун по м ³ извршене замене материјала.	м ³	19,20		
4	Израда банкина од дробљеног каменог агрегата 0-31.5 мм., дебљине 10цм, са набавком материјала, транспортом и уградњом. Обрачун по м ² .	м ²	400,00		

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

5	Набавка и уграђивање дробљеног каменог агрегата 0-31мм дебљине д=10цм према техничком опису. Цена обухвата машинско разастирање планирање и ваљање материјала уз потребно квашење. Тражи се збијености од $M_s = 60 \text{ kN} / \text{cm}^2$. Обрачун по м ³	м ³	128,00		
6	Справљање и машинско уграђивање асфалтног слоја за израду коловозне конструкције од БНХС 16 д=6цм. Цена обухвата справљање са набавком материјала уграђивање и збијање асфалтне мешавине. Обрачун по м ² за слој дебљине 6цм.	м ²	1200,00		

УКУПНО КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

ОБЈЕКТИ

7	Израда прикључних путева, у цену урачунати планирање и сабијање постојеће подлоге, набавку, транспорт и уградњу дробљеног каменог агрегата 0-31мм дебљине $d=10\text{cm}$ потребне збијености од $M_s=60\text{ kN / cm}^2$ и асфалта БНХС 16 $d=6\text{cm}$. Обрачун по m^2 .	m^2	14,20		
---	---	--------------	-------	--	--

УКУПНО ОБЈЕКТИ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

УКУПНО КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

УКУПНО ОБЈЕКТИ

Укупно без ПДВ-а	
ПДВ 20%	
Укупно са ПДВ-ом	

ПРЕДМЕР РАДОВА

за реконструкцију саобраћајнице у оквиру постојеће регулације саобраћајница на КП бр. 1019, 1220, 1338 и 6180/2 КО Мишљеновац

Р. б.	Позиција	јед. мере	количина	Јединична цена без ПДВ-а (дин.)	Укупна цена без ПДВ-а (дин.)
-------	----------	-----------	----------	---------------------------------	------------------------------

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

1	Обележавање трасе пре почетка радова и одржавање током изградње. Обрачун по м.	м	294,00		
---	--	---	--------	--	--

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

2	Планирање и сабијање постојеће подлоге од камене дробине са потребним квашењем. Обрачун по m^2 .	m^2	1088,00		
---	---	--------------	---------	--	--

3	Замена материјала где постојећа подлога нема тражену носивост: Позиција подразумева машински ископ и утовар земље 3 и 4кат. са превозом на депонију, набавку транспорт и уградњу каменог агрегата 0-61,5 Обрачун по м ³ извршене замене материјала.	м ³	12,78		
4	Израда банкина од дробљеног каменог агрегата 0-31.5 мм., дебљине 10цм, са набавком материјала, транспортом и уградњом. Обрачун по м ² .	м ²	294,00		

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

5	Набавка и уграђивање дробљеног каменог агрегата 0-31мм дебљине д=10цм према техничком опису. Цена обухвата машинско разастирање планирање и ваљање материјала уз потребно квашење. Тражи се збијености од Мс= 60 kN / cm ² . Обрачун по м ³	м ³	85,28		
6	Справљање и машинско уграђивање асфалтног слоја за израду коловозне конструкције од БНХС 16 д=6цм. Цена обухвата справљање са набавком материјала уграђивање и збијање асфалтне мешавине. Обрачун по м ² за слој дебљине 6цм.	м ²	794,00		

УКУПНО КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

ОБЈЕКТИ

7	Израда прикључних путева, у цену урачунати планирање и сабијање постојеће подлоге, набавку, транспорт и уградњу дробљеног каменог агрегата 0-31мм дебљине д=10цм потребне збијености од $M_s = 60 \text{ kN / cm}^2$ и асфалта БНХС 16 д=6цм . Обрачун по m^2 .	m^2	155,70		
---	--	--------------	--------	--	--

УКУПНО ОБЈЕКТИ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

УКУПНО КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

УКУПНО ОБЈЕКТИ

Укупно без ПДВ-а	
П ДВ 20%	
Укупно са ПДВ-ом	

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

	НАСЕЉЕ	УКУПНО
1	Раброво	
2	Кучево	
3	Буковска река	
4	Турија	
5	Церовица	
6	Мишљеновац	
УКУПНО БЕЗ ПДВ-А:		
ПДВ:		
УКУПНО СА ПДВ-ОМ:		

Образац структуре понуђене цене понуђач попуњава према следећем упутству:

- У колону ЈЕДНИЧНА ЦЕНА - понуђач уписује јединичну цену радова без ПДВ -а, исказану у динарима по наведеној јединици мере.
- У колону УКУПНО - понуђач уписује укупну цену радова без ПДВ - а, за дате количине.
- У колону УКУПНО - понуђач уписује укупну цену радова са ПДВ - ом, за дате количине.
- У делу РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА (Збирни предрачун радова) уписује се укупна вредност наведених врста радова, чијим сабирањем се долази до укупне вредности понуде

без ПДВ - а. Након обрачуна ПДВ - а, у последњем реду рекапитулације уписује се укупна вредност понуде са обрачунатим ПДВ - ом.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

- На страници 39. у поглављу VII – Модел Уговора, Саставни део уговора, члан 18. тако да измена гласи:

„Прилог и саставни део овог Уговора је понуда извођача радова бр. _____ од _____ 2018.године и Сагласност пројектанта за измену модула стишљивости на 60 kN/cm^2 уместо 80 kN/cm^2 “, од 02.03.2018. године.

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ НАРУЧИОЦА

