

Република Србија  
Општина Кучево  
Општинска управа Кучево  
ул.Светог Саве бр.76  
Број: IV-05-404-16/4/2020  
Датум: 11.05.2020. година  
Кучево

## ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

Сагласно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку даје:

### ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА бр. 1

У поступку јавне набавке мале вредности – Услуге вршења стручног надзора над извођењем радова на бушотини са пратећом опремом за потребе водоснабдевања Раброва, редни број поступка јавне набавке: 7/2020

Дана 06.05.2020. године на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке објављен је Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку – Услуге вршења стручног надзора над извођењем радова на бушотини са пратећом опремом за потребе водоснабдевања Раброва, редни број поступка јавне набавке: 7/2020.

Заинтересовано лице поставило је питање путем електронске поште – мејла, дана 08.05.2020. године за поступак јавне набавке мале вредности – Услуге вршења стручног надзора над извођењем радова на бушотини са пратећом опремом за потребе водоснабдевања Раброва, редни број поступка јавне набавке: 7/2020.

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 124/2012, 14/2015 и 68/2015), заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Заинтересовано лице је поставило питања:

**ПИТАЊЕ бр. 1:** „Наиме у конкурсној документацији на страни 1 је наведено да се ради о Услугама вршења стручног надзора над извођењем радова на бушотини са пратећом опремом за потребе водоснабдевања Раброва, што је и потом наведено на страни 3 у тачки 3. **Предмет јавне набавке и ознака из општег речника набавке (ОРН)**

„Предмет јавне набавке број 7/2020 су услуге вршења стручног надзора над извођењем радова на бушотини са пратећом опремом за потребе водоснабдевања Раброва. Ознака из општег речника набавке (ОРН): ОРН: 71521000 – услуге надзора на градилишту. Међутим у наставку текста конкурсне документације на страни 4 у оквиру тачке II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), ОПИС УСЛУГА – други пасус, уводи се под описом радова и ангажовање надзора над извођењем истраживања која се изводе за потребе оцене резерви подземних вода којих нема у Предмету јавне набавке. Овај ангажман је укључен и у Модел уговора и то у члану 5 на стр. 18 конкурсне документације.

Сходно свему горе наведеном ПИТАЊЕ у вези конкурсне документације тиче се самог предмета јавне набавке. Да ли се ради:

- **само о надзору над извођењем радова на бушотини са пратећом опремом за потребе водоснабдевања Раброва или**
- **надзору над радовима за потребу оцене резерви подземних вода у оквиру којих се налази и израда бушотине?“**

**Одговор:** Предмет јавне набавке подразумева само надзор над извођењем радова на бушотини.

**ПИТАЊЕ бр. 2:**

„Да ли је могуће да прецизирате обим радова на изради бушотине (дубина бушотине, пречник, изглед бунарске конструкције која се уграђује у њу, остали радови: **да ли је предвиђено и опремање бунара бунарском шахтом, хидромашинском опремом и повезивање бунара на мрежу)?“**

**Одговор:** Обим радова на изради бушотине као и остали радови садржани су у следећој табели:

Поз.	ОПИС	Колич.
<b>1.1.</b>	<b>ИЗРАДА ИСТРАЖНО-ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ БУНАРА ИЕБР-1/2019</b>	
1	Транспорт бушаће гарнитуре, бушаћег алата и прибора, припрема градилишта са ископом компензационих басена, у свему према поз. 6.1.1.	пауш.
2	Бушење бушотине пречником Ø 445 mm кроз пескове и шљункове у интервалу 0,0-18,0 m, у свему према поз. 6.1.2.	18 m'
3	Набавка, транспорт и уградња уводне колоне од челичних цеви пречника Ø 355,6 mm са цементацијом међу простора, у свему према поз. 6.1.3.	18 m'
4	Бушење истражне бушотине кроз пескове, шљункове и глиновите седименте у интервалу 18,0–150,0 m, пречником бушења Ø 152 mm, директним поступком бушења уз употребу лаке исплаке, као флуида за бушење, у свему према поз. 6.1.4.	132 m'
5	Геофизички каротаж на дужини од око 132 m, у истражној бушотини (интервал од 18 до 150 m), по каротажу са пет метода (SEO, SP, CALL, NG и T) са теренском интерпретацијом каротажних кривих и израдом Техничког извештаја о спроведеним мерењима, у свему према поз. 6.1.5.	132 m'
6	Проширење истражне бушотине кроз пескове, шљункове и глине у интервалу 18,0-150,0 m пречником бушења Ø 311 mm, директним поступком бушења уз	132 m'

Поз.	ОПИС	Колич.
	употребу лаке исплаке, као флуида за бушење, у свему према поз. 6.1.6.	
7	Набавка и уградња бунарске конструкције од PVC цеви у интервалу +0,5 – 150,0 m, у свему према поз. 6.1.7.	
	80,5m пуне PVC цеви пречника Ø175 mm	80,5m'
	40 m пуне PVC цеви пречника 140 mm	40m'
	30 m филтерске конструкције (слотирана PVC цев пречника Ø140 mm, обмотана PVC термо ситом отвора окаца 0,5 x 0,5 mm)	30m'
	Припрема и уградња 4 централизера пречника Ø140/311 mm.	4 ком.
8	Набавка, припрема и уградња кварцног гранулата у интервалу од 150 до 50 m, у свему према поз. 6.1.8.	100m'
9	Набавка, припрема и уградња тампона од бентонитске глине у гранулама, у интервалу од 50 до 45 m, у свему према поз. 6.1.9.	5m'
10	Цементација међу простора Ø175/311 mm у интервалу од 45 m до површине терена, у свему према позицији 6.1.10.	45m'
11	Испирање и разрада бунара у трајању од 24 сата, односно до појаве бистре воде из бушотине, у свему према поз. 6.1.11.	24 h
12	Тестирање бунара степ методом у трајању од 24 часа, у свему према поз. 6.1.12.	24 h
13	Дуготрајни тест црпења оптималним капацитетом у трајању од 72 часа, у свему према поз. 6.1.13.	72 h
14	Монтажа бунарске капе и геодетско снимање коте и координата, у свему према поз. 6.1.14.	1 ком.
15	Израда бетонског блока, у свему према поз. 6.1.15.	1 ком.
16	Израда једне комплетне хемијске анализе воде „V“ обима, у свему према поз. 6.1.16.	1ан.
17	Ликвидација градилишта и санацијатерена, у свему према поз. 6.1.17.	пауш.
18	Израда Техничког Извештаја Извођача, у свему према поз. 6.1.18.	пауш.

**НАПОМЕНА:** одговор на постављено питање дат је сходно већ спроведеној набавци радова – Извођење радова на бушотини за потребе водоснабдевања Раброва.

**ПИТАЊЕ бр. 3: „Које време је предвиђено за израду бушотине, односно које је време предвиђено за вршење хидрогеолошког надзора?“**

**Одговор:** Време предвиђено за израду бушотине је 30 (тридесет) календарских дана од дана увођења извођача радова у посао.

Измена и допуна Конкурсне документације биће објављена на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и web страници Наручиоца.

У вези са наведеним, а у складу са чланом 63. став 5. Закона, Наручилац продужава рок за подношење понуда.



*Комисија за јавну набавку*